1/1.1.1 НАСЛОВНА СТРАНА

1/1.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Објекат:	Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ИДР Идејно решење**
Назив и ознака дела пројекта:	**1/1.1- Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде са спољним уређењем у железничкој станици Нови Сад**
За грађење / извођење радова:	Нова градња и реконструкција
Печат и потпис:	Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о Немањина 6/ IV,Београд Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл. инж. Milutin Ignjatović 226692666-0104943710139 Digitally signed by Milutin Ignjatović 226692666-0104943710139 Date: 2019.12.11 08:30:06 +01'00'
Печат и потпис:	Одговорни пројектант: Бранислава Лазовић , дипл. инж. арх. број лиценце 300 1205 03 Branislava Lazović 496549652-2707954715187 Digitally signed by Branislava Lazović 496549652-2707954715187 Date: 2019.12.06 16:25:10 +01'00'
Број дела пројекта:	2017-728 -АРХ-1/1.1
Место и датум:	Београд, мај 2019.

1/1.1. 2 САДРЖАЈ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

1/1.1.1	Насловна страна Идејног решења	
1/1.1.2	Садржај Идејног решења	
1/1.1. 3	Решење о одређивању одговорног пројектанта Идејног решења	
1/1.1.4	Изјава одговорног пројектанта Идејног решења	
1/1.1.5.	Текстуална документација	
1/1.1.5.1.	Технички опис	
1/1.1. 6.	Нумеричка документација	
1/1.1. 7	Графичка документација	

1/1.1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 72/2018) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **1/1.1 Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде са спољним уређењем у железничкој станоци Нови Сад** који је део ИДР - Идејног решења за Модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Једнику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Једник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци одређује се:

Бранислава Лазовић, дипл.инж. арх. ________________________________ 300 1205 03

Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о Немањина 6/IV, Београд
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж.
Печат:	Потпис:
Број техничке документације:	2017 – 728-АРХ-1/1.1
Место и датум:	Београд, мај 2019.

1/1.1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА

Одговорни пројектант пројекта **1/1.1 Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде са спољним уређењем у железничкој станоци Нови Сад** који је део Идејног решења за Модернизацију, реконструкцију и изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град

Бранислава Лазовић, дипл.инж.арх.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант ИДР:	Бранислава Лазовић, дипл.инж. арх.
Број лиценце:	300 1205 03
Печат:	Потпис:
Број техничке документације:	2017 – 728-АРХ 1/1.1
Место и датум:	Београд, мај 2019.год.

1/1.1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1/1.1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС уз Идејно решење пројеката архитектуре

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Објекат: Објекат станичне зграде
Локација: Комплекс Железничке станице Нови Сад
Пројекат: Идејно решење реконструкције и адаптације станичне зграде са спољним уређењем
Инвеститор:„ Инфраструктура Железнице Србије“ а.д.
Пројектант: СИ ЦИП

2. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Као један од приоритета развоја железничке инфрастуктуре је реконструкција, санација, изградња и модернизација постојеће пруге: Суботица-Келебија с обзиром да пруга има велики унутрашњи и међународни значај за путнички и теретни саобраћај.

3. ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Предходни услови за израду Идејног архитектонско - грађевинског решења су:

- Студија изводљивости модернизације приге Суботица-Келебија
- Технологија рада у станици Нови Сад
- Предметна локација
- Геодетске и катастарске подлоге
- Законска регулатива
- Пројектни задатак Инвеститора

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

- Закон о планирању и изградњи РС ("СЛ. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 -одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013, - одлука УС, 50/2013, 98/2013, одлука УС 132/14, 145/14, 83/2018 и 31/2019) и сви важећи други закони који третирају предмет пројекта.
- Закон о железници (Сл.гласник РС, бр. 41/2018)
- Закон о безбедности и интероперабилности железнице (Сл. гласник РС, број 104/2013, допуна 66/15, 92/2015)
- Ратификовани међународни споразум (АГЦ, АГТЦ, СЕЕЦП)
- Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја жел.пруге (Сл. гласник РС бр.39/16 и 74/16) и Правилник о техничким условима и одржавању доњег строја жел.пруге (Сл. гласник РС бр.39/16 и 74/16), и сви други правилници, прописи, стандарди и норме које покривају области предметног пројкта и важеће су у Републици Србији, а у недостатку домаће регулативе Европски прописи, објаве и норме у складу са рангом и значајем пројектоване пруге као дела Трансевропске железничке мреже.
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“, бр. 72/2018)
- Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 131/2015 и 96/2016).
- Правилник о класификацији објеката („Сл.гласник РС“ бр. 22/2015).

- Правилник о енергетској ефикасности зграда („Сл.гласник“ бр. 61/2011).
- Сви важећи национални стандарди из области грађевинарства.
- Законо о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015)

Основни инфраструктурни елементи и садржаји у железничким станицама националних железничких управа чланица UIC и CER са подручја EU, у функцији превоза путника, испуњавају услове, дефинисане стандарде и принципе који су дати у UIC Објави 140[1] и UIC Објави 413[2] и обавезни су за примену. Повеља о услугама у међународном путничком саобраћају[3] у тачкама 11 и 12 позива на имплементацију и поштовање принципа, одредби и стандарда дефинисаних овим документима.

- Технологија рада станице Нови Сад :

4. ЛОКАЦИЈА

Објекат станичне зграде налази се у комплексу железничке станице Нови Сад, која је чворна станица на прузи Београд – Суботица. Објекат је изграђен на насипу, разуђене је основе и састоји се из више целина различите спратности.

Налази се на катастарским парцелама КП 10607,10608 и 10609 КО Нови Сад I.

Објекат станичне зграде је један од капиталних објеката не само саобраћајне инфраструктуре , него и наслеђе модерне архитектуре социјалистичког периода и од значаја је за историју архитектуре и урбанистички развој Новог Сада тог времена. Изграђен је 1964. године по пројекту архитекте Имре Фаркаша као један од највећих архитектонских и градитељских подухвата којим је обележено послератно раздобље. По форми која се огледа у чистим кубусима без орнаментике припада модерној архитектури.

Објекат железничке станице је добро које ужива претходну заштиту, такође је стављен на попис светске модерне баштине 2017 године.
Разуђене је основе и састоји се од 4 целине – крила А, Б, Ц и Д .
Крило А, Б и Ц су спратности П+2 а крило Д је спратности П+1 гледано са стране станичног платоа.
Саобраћајни приступ је из булевара Јаше Томића на станични плато као и пешачки прилаз објекту. Ово је и једини приступни пут станици. Уз станични плато налази се међуградска аутобуска станица и јавни паркинг.

Диспозиција објеката у односу на друмске саобраћајнице, удаљење од колосека, као и прилази са колосека приказани су у ситуацији комплекса станице –цртеж Ц01.

5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Станична зграда је грађена у станичном насипу, укупне нето површине П=8562.38m^2. Укупна БРГП објекта је П=11062.95m^2.

- **Архивски примерак за цео објекат није нађен**. Пројектанту су били доступни делови архивског пројекта само за крило Д.
- **Објекат је категорије В, класификационе ознаке 124121.**

Стационажа објекта мерено у оси етаже првог спрата (део на нивоу перона) је 77+010,00.
Апсолутна кота приземља са нивоа станичног платоа је m надморске висине 78.85 а са нивоа перона 83.20.

Приказ постојећег стања дат је кроз снимање објекта на лицу места.
Намена функционалних делова објекта је следећа:
Крило А – организовано је у облику слова П са атријумом у средини, састоји се од приземља и два спрата, нето П= 3395.32m^2. У приземљу су смештене техничке просторије са радионицама, санитарни чвор за путнике и хол са подходником који води на пероне. Има два улаза, главни којим се излази на пероне преко потходника и бочни којим се преко кружног степеништа остварује веза са спратовима. На спратовима се смештене службене просторије станице Нови Сад.
На првом спрату налази се велика сала са 250 места и мала сала са 50 места.
На другом спрату су просторије за центар даљинског управљања – ЦДУ, и остале службене просторије.
Крило А је у нивоу приземља повезано са централним вестибилом крила Б као и са Анексом који је са леве стране крила А.
Између анекса и крила А смештено је спољно једнокрако степениште којим се приступа директно на пероне са трга.
Анекс је приземан, нето површине од П= 116.52m^2 , улаз је са стране станичног платоа, у њему су смештене техничке просторије за трафо, дизел и акубатерије.

Крило Б састоји се од централног хола на два нивоа са посебно наглашеном архитектуром, укупне нето П= 2230.90m^2. Приступ је са стране станичног трга. У приземљу је вестибил са шалтер салом, помоћне просторије и техничке просторије. Вестибил је површине 947 m^2, висине од 12-14 m, са карактеристичним тестерастом кровном конструкцијом. Вестибил је без потпорних стубова, делује врло импресивно по својим димензијама.
На галерији која је у нивоу првог спрата, односно перона, смештене су три чекаонице и санитарни чвор (није у функцији). Из вестибила се преко двокраког степеништа излази на пероне. У нивоу спрата остварена је веза са крилом Ц, његовим ресторанским делом.
У приземљу се налазе монтажни објекти, типа мењачнице, кафеа и трафика.

Крило Ц састоји се од приземља и спрата , укупне нето П= 1084.30m^2 , приступ је са стране трга на ниво приземља, а са перона на ниво спрата. Намењено је ресторану. У приземљу су смештене канцеларије и помоћне просторије као што су гардеробе, магацини и тоалети за потребе ресторана. Приземље је повезано са крилом Б.
На спрату је смештена кухиња, експрес ресторан, сала ресторана са терасом и тоалет. Преко двокраког спољашњег степеништа приступа се на отворену терасу ресторана.

Крило Д састоји се од приземља и спрата, укупне П= 1735.33 m^2. Приступ приземљу је са стране трга и није повезано са спратом. У приземљу су смештене канцеларије, магацини и техничке просторије. У нивоу приземља је пртљажни подходник са излазима на први и други перон.
На спрату су смештене службене просторије за полицију, техничко колску службу, секцију за ЕТП-а, Србија воза, карга и амбуланта.

За сваку од секција је посебан улаз са нивоа перона.
На слободном крају дограђен је зидани објекат површине од 20 m2, такође су постављена и два контејнера.

Прилаз перонима је омогућен из хола станичне зграде преко потходника у крилу А ширине 8,00m и степеништа из крила Б. Приступ перонима је могућ и преко спољашњег степеништа уз крило А са стране трга.
Перони су ширине 12,40 m и 8,80 m, висине 35cm, два су надкривена. Надстрешница је бетонска , дужине 195,00m, ширине 9,00m.

Конструкција објекта
Постојећа конструкција зграде је армиранобетонска скелетна конструкција са стубовима и гредама у оба правца. Стубови су различитих димензија од 25/38 ,38/38 и 38/80cm, растери су од 4,50 – 20,00m. Таваница је ребраста армиранобетонска, висине 25+5cm. Изнад вестибила је армиранобетонска љуска тестерастог облика.
Зидови су од опеке 38cm и 12cm. Спратна висина је различита , креће се од 3,20-4,50m. Крило А, Б и Ц су темељени на самцима а крило Д на тракастим темељима. Потпорни зид је армиранобетонски.
Објекат је у конструктивном смислу у добром стању и визуелним посматрањем не уочавају се оштећења која би утицала на стабилност објекта.

Материјализација објекта – постојећа
Спољни омотач зграде састоји се од масивних зидова од опеке. Обрада спољних зидова је различита. У објекат је уграђено 17 врста различитог камена.
Фасад крила А, Б и Ц је обложена великим делом белим мермером по доступним подацима из Аранђеловачких рудника - Венчац. Парапети спрата су обложени сивим мермером. Зидови приземља обложени су пешчаром. Фасада крила Б ка тргу је стаклена.
Зидови спрата крила Д су малтерисани племенитим малтером.
Фасада је оштећена услед атмосферскух и механичких утицаја на појединим местима је дошло до отпадања камених плоча и малтера.

На објекту су оригинални дрвени и метални прозори, врата и преграде застакљени једноструким стаклом. У лишем су стању и не задовољавају у погледу енергетске ефикасности.
Унутрашњи зидови су обложени каменим плочама различите боје и димензија у холовима,вестибилу и на галерији. Бочни зидови вестибила обложени су мермерним плочама дим. 35/70 cm – Градина тамна. У чекаоницама, великој сали и ресторану облога зидова изведена је плочама од фурниране иверице д=18 mm.
У санитарним чворовиима обложени су керамичким плочицама висине 160cm а у осталим просторијама су малтерисани и бојени.

Стубови су обложени каменим мермерним плочама. - црни мермер – Порторо.
Парапет галерије и конзоле – сенила изнад галерије у крилу Б обложени су керамичким емајлираним мозаик плочицама.

Плафони су рабицирани, малтерисани и бојени осим у вестибилу и великој сали.
У вестибилу је плафонска облога од перфорираног алуминијумског лима д= 1mm и прати тестераст облик кровне конструкције. У великој сали је висећа плафонска

конструкција израђен од фурнираних плоча од иверице д=18 mm у растеру од металних рамова.

Подови су обрађени у каменим плочама у вестибилу, холовима, подходнику и чекаоницама. Ходници и степениште у службеном делу крила А су обрађени у терацо плочама. У канцеларијама је паркет.

Степениште у крилу Б је обложено мермерним црном каменим плочама у комбинацији са емајлираним керамичким плочицама. Кружно степениште у крилу А обложено је белим мермером. Оба спољна степеништа су такође обложена каменим плочама. Ограда степеништа и галерије је у раму од гвоздених стубова обложених елоксираним алуминијумом са испуном од каљеног стакла д=8 mm.

Кров

Кровови су на свим крилима равни непроходни, одводњавање је преко сливника у крову па даље преко олучних вертикала које пролазе кроз објекат. Олучне вертикале нису видне већ су скривине унутар зидних облога. Због запушених сливника и одводних вертикала долази до сакупљања воде на крову и потом процуривања и преливања, што се и види на венцима и плафонима унутар објекта.

Атријум

Атријум се налази у крилу А. Зеленило и дрвеће је не одржавано и запуштено.

Прилаз објекту

Пешачки прилаз је са стране булевара Јаше Томића а преко платоа, ширине 4,80m уз главни улаз у крило Б. Плато је поплочан каменим плочама. Прилаз за пртљажни потходник је преко постојеће интерне саобраћајнице. Посебан паркинг не постоји већ је у близини јавни паркинг и такси станица.

Инсталације у објекту

У објекту постоје инсталације водовода и канализације, електроенергетске, телекомуникационе и машинске инсталације. Детаљан опис инсталација дат је у посебним пројектима.

Постојеће стање приказано је на графичкој документацији – прилози од 1-7.

6. ФОТО ПРИЛОЗИ

Изглед са трга – крило Б- главни улаз

Изглед са трга – крило Д

Излаз са пртљажног потходник

Вестибил- крило Б

7. НОВОПРОЈЕКТОВАНО РЕШЕЊЕ

7.1 Функционално решење

Идејним пројектом обухваћен је низ програмских и структурних интервенција у објекту , како би се кроз конципирање нових садржаја а уз минималне измене физичког простора извршила реакривација овог значајног објекта.

На основу сагледаног на лицу места а у складу са новим технолошким потребама неопходна је адаптација просторија у које се предвиђа смештај нове сигналне и телекомуникационе опреме као и реорганизација постојећих просторија у складу са захтевима Корисника и Идејним технолошким пројектом.

На објекту предвиђене су следеће интервенције:

Крило А са анексом :

Ниво приземља

Реорганизација и проширење СС и ТК просторија због уградње нове опреме са уградњом дуплог пода.

Проширење јавног санитарног блока за потребе путника. Једна кабина у санитарном блоку прилагођена је искључиво за лица са посебним потребама. У санитарном блоку предвиђена је просторија за смештај прибора и потрошног материјала за одржавање.предвиђен је посебан санитарни чвор за запослене.

Предвиђена је чекаоница за мајке са децом (са санитарним чвором и мини кухињом у свом саставу).

За потребе смештаја опреме за електро и хидро инсталације обезбеђене су техничке просторије.

Намена осталих просторија се задржава.

Ниво првог спрата:

Повезивање садржаја који ће се дати за комерцијализацију а то су велика сала, хол и део простора који је намењен за извођаче, гардероба и кафе бар, даће се у закуп граду Новом Саду, уз сагласност Корисника. Из тих разлога у великој сали не изводе се занатски радови осим минималних који су везани за уградњу нових инсталација. Приступ сали је преко свечаног улаза.

Предвиђена је адаптација санитарног чвора за посетиоце и за запослене.

За потребе смештаја опреме за електро и хидро инсталације обезбеђене су техничке просторије.

Намена осталих просторија се задржава.

Ниво другог спрата

Адаптација санитарног чвора за посетиоце и проширење санитарног блока за запослене.

За потребе смештаја опреме за електро инсталације обезбеђене су техничке просторије.

Намена осталих просторија се задржава.

У делу ветробрана свечаног улаза , ка страни атријума, предвиђен је путнички лифт, димензија 170/260cm, носивости 1000kg, за 13 особа и са три станице.

Крило Б

Ниво приземља у вестибилу су предвиђени неопходни садржаји за квалитетно функционисање савремене железничке станице.Од саржаја за путнике предвиђене су шалтерске благајне, агенцијске благајне, инфомациони шалтери, простор за одлагање пртљага у касетама и специјализоване пословнице за пружање различитих услуга. У простору вестибила формиран је простор за различитим врстом седења за краће задржавању путника.
У делу иза благајни, испод галерије, који визуелно није доступан корисницима, обезбеђен је простор за благајничко пословање станице: приручни магацин залиха за текуће снабдевање, просторија за одмор особља, кафе кухиња, санитарни чвор за запослене, помоћне и техничке просторије као и топлотна подстаница.

У вестибилу је предвиђено да се формирају мултифункционални простори за различите услужне садржаје за потребе посетилаца попут инфо пулта, кафе бара, мењачнице, сувенирнице, продавница, банкомата , аутомата и других садржаја. За запослене у овим локалима предвиђен је посебан санитарни чвор у крилу Ц.

Кров мултифункционалног простора и ветробрана је пројектован као нова галерија- на коти +3,37, која има препуст од 105cm у односу на приземни део. Галерија се користи као кафе, чекаоница, интернет пункт и слично.
Овој галерији се приступа преко новопројектованог степеништа и преко пасареле са нивоа првог спрата, односно постојеће галерије као и лифтом.

За приступ перонима на нивоу првог спрата као и на нову галерију предвиђен је панорамски путнички лифт са пролазном кабином, димензија 170/260cm, носивости 1000kg, за 13 особа, са две станице.
Лифт је позициониран тако да се директно излази на постојећу галерију(ниво првог спрата) у простор за путнике са инфо пултом а преко кога се директно излази на први перон. Лифт има међустаницу на коти +3,37 ниво нове галерије и пасареле.

Галерија- ниво перона
Интервенције у овом делу објекта огледају се у претварању целокупног простора за потребе службе Инфраструктуре железнице. Предвиђен је потребан број канцеларија за различите службе, санитарни чвор, учионица, сала за састанке која је уједено и ВИП салон.
Лифт је позициониран тако да се директно излази на галерију у простор за путнике са инфо пултом а преко кога се директно излази на први перон.

Крило Ц

Овај део објекта састоји се од приземља и једног спрата, функционално је независан коришћен је за угоститељске услуге. Намена се неће мењати и као целина даће се у закуп уз сагласност Корисника.

- Из ових разлога нису предвиђени занатски радови у овом крилу, осим неопходних везаних за функционисање станице као и за уградњу нових инсталација.

Ради функционалног повезивања са осталим простором предвиђени су следећи радови:
Ниво приземља

У нивоу приземља уз крило Б, формиран је нови санитарни блок за кориснике клокала у крилу Б. Такође су предвиђене потребне теничке просторије.
Намена осталих просторија се задржава.
Ниво првог спрата
На овом нивоу предвиђена је реконструкција постојећег санитарног чвора, и кровне терасе са спољним степеништем.

Крило Д
Ниво приземља
У организационом смислу намена просторија се задржава.
Предвиђа се просторија за смештај ТК опреме. Такође се не предвиђају грађевинско занатски радови. Пртљажни потходник у склопу првог перона се адаптира за потребе пролаза санитеткког возила и возила за превоз аутовозом.
Пртљажни потходник који излази на други перон задржава се у постојећем стању
Ниво првог спрата
Овај ниво је функционално подељен на 4 целине. Простор који користи МУП и амбуланта је адаптиран и задржава се у потпуности као постојећи, без извођења грађевинско занатских радова. Простор који је намењен за потребе Србија воза се у потпуности адаптира у свему према потребама Корисника.
Део објекта намењен за Секцију за вучу такође се у грађевинском смислу неће обрађивати већ ће корисник извршити све радове самостално.

У оквиру станице Нови Сад предвиђена је изградња нових перонских надстрешница на свим путничким перонима и приказане су у књизи 9/4.1.2.

7.2 Предвиђени радови на објекту

Објекат је у грађевинском смислу у добром стању, због нове организације простора и услед вишегодишњег не одржавања уочавају се оштећења на фасади, крову и у ентеријеру, па су потребне следеће интервенције на објекту.

- Радови демонтаже и рушења изводе се у складу са новом организацијом простора, подразумевају уклањање преградних зидова, пробијање нових отвора, демонтажу завршних подних облога, демонтажу спољне браварије и остали неопходних грађевински радови. Такође у радове демонтаже предвиђено је и уклањање објеката уз крило Д.
- Спољашња браварија /стаклена фасада са металним оквирима и једноструким стаклом, метална врата, прозори / механички је девастирана и термички не задовољавајућа.
  Предвиђена је алуминијумска браварија са термопрекидом, застакљена двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним аргоном.
- Зидање нових зидова од опеке Д=7, 12 и 25 cm .
- Уградња монтажних зидова и плафона у складу са новом организацијом простора.
- Уградња лифова
- Радови на санацији зидова од опеке у анексу и на местима на којима је примећена влага као и знатна оштећења у малтеру, претпоставка је да су оштећења настала услед капиларног пењања влаге.
- Замена подова у складу са новом организацијом простора.

- Уградња дуплог пода за пролаз каблова у релејној СС и ТК просторијама.
- Санација постојећих подова.
- Санација ограда на степеништима и галерији.
- Санација крова предвиђена је са ПВЦ мембраном.
- Израда термоизолације крова плочама камене вуне у дебљини од 14 cm.
- Израда нових лимених опшивки као и одводних олучних вертикала.
- Санација фасаде ради се за цео објекат. На местима где су отпале мермерне плоче потребно их је заменити новим по узору на оригиналне. Комплетну фасаду од мермерних плоча потребно је очистити па заштитити.
- Фасаду у вештачком камену обновити .
- Уградња унутрашњих врата и противпожарних врата.
- Бојење унутрашњих зидова и плафона.
- Надстрешница изнад главног улаза се санира и делимично затвара армираним стаклом.
- Декоративно осветљење фасаде објекта.

7.3 Радови на спољном уређењу око објекта

Објекат се налази на платоу који је предвиђен за реконструкцију и огледа се у следећим радовима:

- Санација и довођење у геометрију спољних степеништа са поплочањем каменим плочама.
- Реконструкција и санације камених плоча којима је изведено поплочање платоа испред главног улаза крила Б. Поплочање каменим плочама прилаза крилу А и спољном степеништу којим се излази директно на пероне.
- Реконструкција атријума - израда тротоара и озелењавање слободних површина.
- Постављање урбаног мобилијара (клупа и ђубријера)
- За потребе функционисања GSMR мреже предвиђена је локација стуба са леве стране објекта, у стационажи 77+075,00. Стуб је челични висине око 40 m , ограђен металном оградом висине 2.20 m.
- Приступна саобраћајница се надовезује на постојећу. Испред крила Д предвиђен је паркинг простор са 30 паркинг места. Два паркинг места су предвиђена за лица са посебним потребама.

- Новопројектовано стање приказано је кроз графичке прилоге од 8-15.

8. Енергетска санација објекта

Објекат је грађен у време када енергетска ефикасност није била приоритет. Недостатак изолације у омотачу објекта, као и дотрајала браварија узрок су најлошијег разреда у енергетској категорији објеката –Г а уједно и великих средстава за одржавање објекта.
У циљу побољшања енергетске ефикасности објекта, за три разреда, предвиђене су одређене интервенције на објекту, уз поштовање архитектонске вредности објекта , не мењајући аутентичан изглед и материјализацију ентеријера и екстеријера.
Предвиђене мере енергетске санације обухватају замену фасадне браварије, додавање термоизолације на крововима и на појединим фасадним зидовима где није облога од мермерних плоча.

Напомена

- Адаптацијом се добијају захтеване технолошке целине.
- Граница интервенције у свакој од целина – крила означена је на графичким прилозима.
- **Предвиђени радови не угрожавају стабилност постојећег објекта, као ни аутентичан изглед објекта.**

9. Инсталације

- Објекат од инсталација има водовод и канализацију, инсталације јаке струје, слабе струје и громобран. Објекат има своју топлотну подстаницу.

9.1. Мере заштите од пожара:

Сви грађевински елементи као што су зидови, међуспратне конструкције, греде, кровна конструкција и врата применом изабраних материјала у потпуности су испоштоване мере заштите од пожара.

На граници пожарног сектора постављена су пожарноотпорна и противдимна метална врата, захтеване отпорности на пожар.

9.2 Предлог решења у централном делу станице

Интервенција се огледа у конципирању нових садржаја уз минималне измене физичког простора. Отворени простор вестибила предвиђен је да се опреми савременим услужним садржајима који задовољавају све потребе савременог путника. То су инфо пулта, кафе-бар, мењачница, банкомати, сувенирнице, продавнице разноврсних производа.
У простору је такође предвиђено више врста седења организовано различитим мобилијаром.
Оваквом организацијом отвореног простора вестибила повећава се квалитет истог.

9.3 Приступачност објекту

Прилаз објекту је без архитектонских баријера. За прилаз перонима предвиђен је путнички лифт из вестибила.

Одговорни пројектант архитектуре:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бранислава А. Лазовић
дипл. инж. арх.
300 1205 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Бранислава Лазовић , дипл. инж. арх.
број лиценце 300 1205 03

Београд,мај 2019.

1/1.1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1/1.1.6.1 Табеларни приказ површина за објекат
Према СРПС У. Ц2. 100:2002

Постојеће стање за цео објекат – Крило А, Б, Ц и Д

ДЕО ОБЈЕКТА	НЕТО ПОВРШИНА постојеће m²	ГРАЂ.БРУТО ПОВРШИНА m²
Анекс	116,52	141,64
Крило А	3395,32	4430,26
Крило Б	2230,90	3274,82
Крило Ц	1084,30	1201,82
Крило Д	1735,33	2014,41
УКУПНО	**8562,38**	**11062,95**

Новопројектовано за цео објекат – Крило А, Б, Ц и Д

ДЕО ОБЈЕКТА	НЕТО ПОВРШИНА пројектована m²	ГРАЂ.БРУТО ПОВРШИНА m²
Анекс	116,52	141,64
Крило А	3403,78	4430,26
Крило Б Нова галерија+пасарела	2190,03 272,20	3274,82
Крило Ц	1058,36	1201,82
Крило Д	1732,06	2014,40
УКУПНО	**8772,95**	**11062,94**

- **табеларни приказ свих просторија са наменом просторија и припадајућим површинама по целинама дато је на графичким прилозима за постојеће и новопројектовано стање.**

Одговорни пројектант архитектуре:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бранислава А. Лазовић
дипл. инж. арх.
300 1205 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Бранислава Лазовић , дипл. инж. арх.
број лиценце 300 1205 03

Београд, мај 2019.

1/1.1.6.2. ПРОЦЕЊЕНА ИНВЕСТИЦИОНА ВРЕДНОСТ РАДОВА

Процењена инвестициона вредност у динарима – без ПДВ-а износи:

- Рушење и демонтаже износи:..... .... 8.500.000,00дин.
- Процењена инвестициона вредност за објекат износи: .266.500.000 ,00дин.
- Процењена инвестициона вредност за спољно уређење износи... 20.400.000,00дин.

УКУПНО : 295.400.000, 00дин.

Одговорни пројектант архитектуре:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бранислава А. Лазовић
дипл. инж. арх.
300 1205 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Бранислава Лазовић , дипл. инж. арх.
број лиценце 300 1205 03

1/1.1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1/1.1.7 САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

бр. цртежа	назив цртежа	размера
	ПОСТОЈЕЋА СТАЊЕ	
Ц01	СИТУАЦИЈА - ПРВИ СПРАТ НИВО ПЕРОНА	1:500
Ц02	ОСНОВА ПРИЗЕМЉА	1:200
Ц03	ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА	1:200
Ц04	ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА	1:200
Ц05	ОСНОВА КРОВА	1:200
Ц06	ПРЕСЕЦИ	1:200
Ц07	ИЗГЛЕДИ	1:200
	НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ	
Ц08	СИТУАЦИЈА - ПРИЗЕМЉЕ НИВО УЛИЦЕ	1:250
Ц09	СИТУАЦИЈА - ПРВИ СПРАТ НИВО ПЕРОНА	1:250
Ц10	ОСНОВА ПРИЗЕМЉА	1:200
Ц11	ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА	1:200
Ц12	ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА	1:200
Ц13	ОСНОВА КРОВА	1:200
Ц14	ПРЕСЕЦИ	1:200
Ц15	ИЗГЛЕДИ	1:200

ЛЕГЕНДА

- - - - ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА

ОБЈЕКТИ ЗА РУШЕЊЕ		
бр.	ОБЈЕКАТ	Површина P (m²)
1	Зидани објекат	20,00
2	Контејнерски објекат 1	-
3	Контејнерски објекат 2	-
Укупна површина		20.00

Печат пројектанта:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бранислава А. Лазовић
дипл. инж. арх.
300 1205 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

* У графичком прилогу је дата граница обухвата интервенције која обухвата део пројекта архитектуре са уређењем партера

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж:	Размера:
ПОСТОЈЕЋА СИТУАЦИЈА	1:500

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**05.2019.**	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц01

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
АН.1	Трафо	25.71	20.30	терацо плоче	дисперзија	дисперзија
АН.2	Дизел	24.25	19.70	терацо плоче	дисперзија	дисперзија
АН.3	Уређаји	15.50	16.20	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
АН.4	Предпростор	2.38	6.64	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
АН.5	Тоалет	2.82	6.92	керамичке плочице	керамичке плочице	дисперзија
АН.6	АКУ батерије	30.86	24.92	керамичке плочице	дисперзија,к.пл.h=180cm	дисперзија
АН.7	Веза анекса са крилом А - каблови	15.00	16.00	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		116.52				

КРИЛО А0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
А0.1	Хол	323.88	80.97	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
А0.1а	Део потходника - излаз на пероне	37.08	24.96	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
А0.2	Тоалет - Ж	15.49	27.34	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.3	Тоалет - М	22.23	30.54	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.4	Претпростор радионице	4.92	9.18	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.5	Радионица	17.33	20.46	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.5а	Прање руку	1.84	5.68	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.6	Радионица	14.23	15.64	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.7	Радионица	17.33	20.46	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.7а	Прање руку	1.84	5.68	терацо	керамичке плочице	сп. плафон
А0.8	Синдикат	22.63	20.17	виназ	керамичке плочице	сп. плафон
А0.8а	Претпростор	4.58	9.34	виназ	керамичке плочице	сп. плафон
А0.9	Фризерски салон	15.61	16.11	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.10	Гардероба-маневристи	25.12	20.36	терацо	дисперзија	малтер
А0.11	Ходник	116.80	107.97	мермерне плоче 20/20	масна боја+ дисперзија	сп. плафон
А0.12	Просторија за одмор запослених	84.35	50.71	мермерне плоче 20/20	алуминарија	сп. плафон
А0.13	Санитарни чвор	14.10	30.07	терацо	дисперзија	дисперзија
А0.14	Магацин	15.08	15.70	терацо	дисперзија	дисперзија
А0.15	Степенишни простор	46.40	30.88	ливени терацо	масна боја+ дисперзија	сп. плафон
А0.16	Претпростор - веза са анексом	8.74	12.34	мермерне плоче 20/20	дисперзија	сп. плафон
А0.17	Релејна СС	62.23	38.51	виназ	дисперзија	дисперзија
А0.18	Остава	16.09	16.23	терацо	дисперзија	дисперзија
А0.19	ТТ разделник	17.64	16.98	паркет	масна боја + ламперија	сп. плафон
А0.20	ЖАТ централа	43.64	28.74	паркет	масна боја	сп. плафон
А0.21	Радионица	20.95	18.32	паркет	масна боја	сп. плафон
А0.22	Купатило	5.13	9.08	керамичке плочице	дисперзија,кер.пл.h=220cm	сп. плафон
А0.23	Ветробран	20.09	19.92	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче	сп. плафон
А0.24	Степенишни простор	49.03	28.03	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче	сп. плафон
Укупна нето површина		1044.37				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

А0.25	Трем - улаз у објекат КРИЛО А	266.55	-	мермерне плоче,40/40	мермерне плоче	сп. плафон
А0.26	Атријум	356.96	-	-	-	-
Укупна отворена површина		623.51				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина АНЕКСА	116.52
Укупна нето површина КРИЛА А0	1044.37

Укупна бруто површина АНЕКСА	141.64
Укупна бруто површина КРИЛА А0	1451.45

КРИЛО Б0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Б0.1	Вестибил (Н=12.18-14.04m)	974.08	153.72	мермерне плоче	мермерне плоче 40/60	перфорирани алу лим
Б0.2	Степениште	40.00	28.73	мермерне плоче	мермерне плоче	перфорирани алу лим
Б0.3	Ходник	4.51	11.83	ливени терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Б0.4	Пошта	23.27	19.31	-	дисперзија	дисперзија
Б0.5	Ходник	25.93	38.66	ливени терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Б0.6	Просторија	20.18	18.65	ламинат	дисперзија	сп. плафон
Б0.7	Шалтер сала	40.92	31.27	ламинат	дисперзија	сп. плафон
Б0.8	Магацин	75.50	41.81	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.9	Подстаница	45.79	27.26	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.10	Ходник	25.55	38.14	ливени терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Б0.11	Шалтер сала(помоћна,рачуноводство)	50.60	37.43	ламинат	дисперзија	сп. плафон
Б0.12	Чајна кухиња	9.65	12.49	ламинат	дисперзија	сп. плафон
Б0.13	Ходник	5.97	11.14	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.14	Магацин	6.82	10.82	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.15	Магацин	6.82	10.82	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.16	Магацин велике залихе	35.16	29.37	бетонске плоче	дисперзија	дисперзија
Б0.17	Гардероба - Ж	12.68	22.94	ливени терацо / кер. пл.	дисперзија,к.пл.h=150cm	дисперзија
Б0.18	Гардероба -М	12.80	20.94	терацо / кер. пл.	дисперзија,к.пл.h=150cm	дисперзија
Б0.19	Магацин	46.72	27.91	ливени терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Б0.20	Продавница (поправка рачунара)	21.26	18.91	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б0.21	Гардероба	73.79	39.34	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		1558.00				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Б0.22	Трем - улаз у објекат КРИЛО Б	294.52	-	камене плоче 40/40	-	емајлиране кер.пл.
Укупна отворена површина		294.52				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛА Б0	1558.00

Укупна бруто површина КРИЛА Б0	1589.65

КРИЛО Ц0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Ц0.1	Пријем намирница	44.24	29.20	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц0.2	Степенишни простор	7.66	12.78	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц0.3	Лифт	-	-	-	-	-
Ц0.4	Остава	7.53	14.18	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц0.5	Ходник	18.59	26.44	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц0.6	Канцеларија	17.86	17.02	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.7	Канцеларија	19.00	17.50	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.8	Канцеларија	17.20	16.74	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.9	М. гардероба	8.53	11.69	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.10	М. тоалет	13.12	14.92	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.11	Ж. гардероба	8.53	11.69	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.12	Ж. тоалет	13.12	14.92	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.13	Магацин	44.68	27.04	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.14	Компресори	13.06	15.00	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.15	Просторија	19.24	17.76	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.16	Хладњак	7.43	10.90	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.17	Експрес магацин	254.79	102.72	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.18	Портир	8.0376	11.96	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		522.61				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Ц0.19	Трем - улаз у објекат КРИЛО Ц	262.80	76.96	камене плоче	-	сп. плафон
Ц0.20	Спољно степениште	18.55	17.84	мермерне плоче	-	-
Укупна отворена површина		281.34				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛА Ц0	522.61

Укупна бруто површина КРИЛА Ц0	588.26

КРИЛО Д0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Д0.1	Ходник	373.06	164.31	бетонске плоче	масна боја + дисперзија	малтер
Д0.2	БГД дисконт	40.34	26.28	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.3	Магацин Жел турса	39.69	26.02	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.4	Возно угоститељство	49.92	30.28	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.5	Тоалет	8.87	19.72	керамичке плочице	кер. плочице + дисперзија	малтер
Д0.6	Просторија - предпростор	5.94	10.82	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.7	Просторија	13.50	14.72	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.8	Набавна служба	37.69	34.02	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.9	Заштитина радионица	10.89	13.54	бетонске плоче	масна боја + дисперзија	малтер
Д0.10	Остава заштитина радионица	9.52	12.50	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.11	Трафо	18.10	17.24	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.12	Одмор	19.24	17.76	виназ	дисперзија	малтер
Д0.13	Експрес благајна	20.96	18.42	виназ	дисперзија	малтер
Д0.14	ХТЗ опрема	88.25	39.42	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Укупна нето површина		735.97				

КРИЛО Д - Потходник за излаз / улаз возила на пероне

Д0.15	Потходник	179.03	92.35	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.16	Рампа 1	48.89	33.10	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.17	Рампа 2	48.90	33.10	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Укупна отворена површина		276.82				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛО Д0	735.97
Укупна нето површина ПОТХОДНИК ЗА ВОЗИЛА	276.82

Укупна бруто површина КРИЛО Д0	835.93
Укупна бруто површина ПОТХОДНИК ЗА ВОЗИЛА	324.02

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - ПОВРШИНЕ ЗА ЦЕО ОБЈЕКАТ

ПОВРШИНА - НЕТО	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина АНЕКСА	116.52
Укупна нето површина КРИЛА А	3395.32
Укупна нето површина КРИЛА Б	2230.90
Укупна нето површина КРИЛА Ц	1084.30
Укупна нето површина КРИЛА Д	1735.33
Укупна нето површина ОБЈЕКТА	8562.38

ПОВРШИНА - БРУТО	Површина $P(m^2)$
Укупна бруто површина АНЕКСА	141.64
Укупна бруто површина КРИЛА А	4430.26
Укупна бруто површина КРИЛА Б	3274.82
Укупна бруто површина КРИЛА Ц	1201.82
Укупна бруто површина КРИЛА Д	2014.41
Укупна бруто површина ОБЈЕКТА	11062.95

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- 90/205 СТОЛАРИЈА
- 90/205 ПВЦ СТОЛАРИЈА
- 90/205 ПП БРАВАРИЈА
- 90/205 ПД БРАВАРИЈА
- 90/205 АЛУМИНАРИЈА
- 90/205 БРАВАРИЈА
- H=110 L=1000 ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ



±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

Печат пројектанта: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Бранислава А. Лазовић, дипл. инж. арх., 300 1205 03, ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж:	Размера:
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	1:200

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	05.2019.	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц02

КРИЛО А1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
А1.1	Степенишни простор	30.57	23.24	ливени терацо	масна боја + дисперзија	сп. плафон
А1.2	Ходник	112.93	107.12	терацо плоче 20/20	масна боја + дисперзија	сп. плафон
А1.3	Канцеларија	14.90	15.62	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.4	Преграда	/	/	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.5	Отправник возова- Инфраструктура	46.81	31.06	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.6	Просторија за одмор - Инфраструктура	15.45	15.88	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.7	Колски отправник - Србија воз	16.69	16.42	паркет	дисперзија	сп. плафон
А1.8	Канцеларија - Инфраструктура	11.82	13.77	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.9	Канцеларија - Инфраструктура	12.65	14.34	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.10	Канцеларија - Инфраструктура	12.62	14.43	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.11	Канцеларија - Инфраструктура	12.62	14.42	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.12	Канцеларија - Инфраструктура	12.62	14.42	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.13	Канцеларија - Инфраструктура	12.51	14.28	паркет	масна боја + дисперзија	дисперзија
А1.14	Тоалет - М	11.83	21.74	керамичке плочице	дисперзија,к.пл.h=220cm	дисперзија
А1.15	Тоалет - Ж	5.24	13.39	керамичке плочице	дисперзија,к.пл.h=220cm	дисперзија
А1.16	Станична благајна - Србија воз	20.14	18.20	паркет	дисперзија	сп. плафон
А1.17	Канцеларија - Србија воз	24.05	19.91	паркет	дисперзија	сп. плафон
А1.18	ТК Просторија (Мала сервер сала)	47.86	30.81	паркет/дупли под	дисперзија	сп. плафон
А1.19	Степенишни простор	51.41	29.06	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче 60/60	дисперзија
А1.20	Ходник	43.38	46.80	мермерне плоче 20/20	дисперзија	дисперзија
А1.21	Мала сала са рачунарима	36.19	24.46	паркет	масна боја + ламперија	сп. плафон
А1.22	Мала сала	73.27	40.49	паркет	масна боја	сп. плафон
А1.23	Хол	256.06	92.43	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче 60/60	сп. плафон
А1.24	Тоалет - М	10.58	21.68	керамичке плочице	дисперзија,к.пл.h=220cm	дисперзија
А1.25	Тоалет - Ж	10.59	21.69	керамичке плочице	дисперзија,к.пл.h=220cm	дисперзија
А1.26	Ходник - веза са великом салом	9.34	16.30	паркет	дисперзија	сп. плафон
А1.27	Велика сала (H=6.20m)	302.42	76.38	паркет	ламперија	сп. плафон
А1.28	Чајна кухиња	11.97	14.35	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
А1.29	Канцеларија	30.31	23.08	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.30	Шеф станице - Инфраструктура	16.00	16.14	паркет	дисперзија	дисперзија
А1.31	Улаз	15.45	15.88	мермерне плоче 20/20	дисперзија	дисперзија
А1.32	Канцеларија - Инфраструктура	15.45	15.88	паркет	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		1303.72				

АНЕКС АН - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
АН.Ка	Раван кров -проходан	124.24	Асфалт
Укупна површина крова		124.24	

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА А1	1303.72

Укупна бруто површина КРИЛА А1	1456.70

КРИЛО Б1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Б1.1	Ходник - галерија	61.68	37.42	мермерне плоче	мермерне плоче 40/60	сп. плафон
Б1.2	Ветробран - излаз на пероне	26.23	20.61	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.3	Чекаоница II разреда	81.47	37.65	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.4	Ходник - галерија	156.44	80.98	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.5	Чекаоница II разреда	97.74	40.45	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.6	Чекаоница I разреда	53.21	30.21	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.7	Тоалет	18.27	30.13	ливени терацо	дисперзија	сп. плафон
Б1.8	Тоалет	14.02	27.03	ливени терацо	дисперзија	сп. плафон
Б1.9	Магацин	13.17	17.04	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б1.10	Магацин	10.18	14.09	ливени терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Б1.11	Тоалет	12.37	22.88	керамичке плочице	дисперзија,к.пл.h=150cm	дисперзија
Б1.12	Нега кола	15.80	17.17	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б1.13	Магацин	9.77	13.92	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б1.14	Обезбеђење	18.95	18.02	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		589.29				

НАДСТРЕШНИЦЕ

Бн.14	Надстрешница над улазом у објекат	244.30	-	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче	сп. плафон
Укупна отворена површина		244.30				

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Б1	589.29

Укупна бруто површина КРИЛА Б1	1588.61

КРИЛО Ц1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Ц1.1	Ресторан (H=6.17m)	171.66	52.79	мермер	мермер + дисперзија	дисперзија
Ц1.2	Кухиња	135.92	105.88	виназ / кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц1.3	Степенишни простор	9.57	15.16	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц1.4	Магацин	5.46	11.00	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц1.5	Степениште	18.59	26.44	терацо	масна боја + дисперзија	дисперзија
Ц1.6	Експрес ресторан	181.35	65.54	мермер	мермер + дисперзија	дисперзија
Ц1.7	Гардероба	24.96	20.18	мермер	дисперзија	дисперзија
Ц1.8	Ж. Тоалет	10.03	19.24	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
Ц1.9	М. Тоалет	4.15	5.92	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
Укупна нето површина		561.68				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Ц1.10	Тераса ресторана	286.85	-	терацо плоче	-	-
Укупна отворена површина		286.85				

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Ц1	561.68

Укупна бруто површина КРИЛА Ц1	613.56

КРИЛО Д1- ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

	бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
					Под	Зид	Плафон
СРБИЈА ВОЗ	Д1.1	Улаз	8.75	13.50	терацо	-	дисперзија
	Д1.2	Спаваоница	24.68	19.91	терацо	-	дисперзија
	Д1.3	Дневни саобраћај	43.70	27.75	терацо плоче	-	дисперзија
	Д1.4	Администрација	19.40	17.76	ламинат	-	дисперзија
	Д1.5	Канцеларија	19.04	17.76	терацо	-	дисперзија
ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА	Д1.6	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.7	Пријем	29.86	23.84	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.8	Магацин	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.9	Канцеларија 1	20.34	18.28	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.10	Канцеларија 2	12.42	14.28	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.11	Начелник	19.05	17.76	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.12	Магацин	4.50	10.08	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.13	Кухиња са оставом	5.74	12.16	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.14	Тоалет	7.76	20.80	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.15	Помоћна просторија	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
АМБУЛАНТА	Д1.16	Ветробран	2.89	6.80	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.17	Ходник и чекаоница	28.51	35.64	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.18	Ординација - интерниста	12.88	14.50	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.19	Картотека	12.27	16.58	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.20	Ординација 1	13.00	14.56	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.21	Ординација 2	12.18	14.04	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.22	Тоалет за запослене	1.98	5.82	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.23	Тоалет за запослене	2.50	7.90	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.24	Тоалет за пацијенте	2.52	7.62	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.25	Ординација - стоматологија	19.40	17.76	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
СС/ЕТП	Д1.26	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.27	СС и ЕТП	41.25	27.32	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.28	Кухиња	20.41	18.28	терацо	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.29	Магацин	5.49	9.78	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.30	Тоалет	3.50	7.50	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.31	Просторија	9.20	14.02	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.32	Прегледачи кола	19.04	23.76	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.33	Прегледачи кола	19.40	17.76	терацо	дисперзија	дисперзија
СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ	Д1.34	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.35	Електричари	20.70	18.28	буков паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.36	Секција за вучу	20.31	18.80	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.37	Радионица	10.50	14.54	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.38	Радионица	13.02	15.54	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.39	Просторија	6.71	12.62	терацо	дисперзија	дисперзија
РАДИОНИЦА/ СЕРВИС ЛОКОМОТИВА	Д1.40	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.41	ЗОВС сервис за локомотиве	19.40	17.76	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.42	Тоалет	6.59	10.58	терацо	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.43	Тоалет	4.33	10.74	терацо	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.44	Тоалет - секција за вучу	5.05	10.90	терацо	кер.плочице+дисп.	дисперзија
КАРГО	Д1.45	Ветробран	6.45	11.42	терацо	дисперзија	сп.плафон
	Д1.46	Канцеларија	9.74	13.56	терацо	дисперзија	сп.плафон
	Д1.47	КАРГО канцеларија	57.02	31.78	кер.плочице	дисперзија	сп.плафон
	Д1.48	Предпростор	11.71	14.14	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.49	Купатило	4.63	8.62	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.50	Соба за контролора	9.20	14.02	ламинат	дисперзија	дисперзија
	Д1.51	Соба за одмор	4.92	8.92	ламинат	дисперзија	дисперзија
	Д1.52	Соба за одмор	5.51	9.40	ламинат	дисперзија	дисперзија
	Д1.53	Купатило	4.26	10.86	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.54	Кухиња	8.30	12.24	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Укупна нето површина		722.55				

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	
Укупна нето површина КРИЛО Д1	

Укупна бруто површина КРИЛО Д1	854.46

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- ПП БРАВАРИЈА
- ПД БРАВАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ



±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

Печат пројектанта: Инжењерска комора Србије, Бранислава А. Лазовић, дипл. инж. арх., 300 1205 03, одговорни пројектант

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта: " ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д., Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија, web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж:	Размера:
ОСНОВА 1. СПРАТА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	1:200

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	05.2019.	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц03

КРИЛО А2 - ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
A2.1	Степенишни простор	35.01	26.16	ливени терацо	масна боја + дисперзија	сп. плафон
A2.2	Ходник	121.37	114.84	терацо плоче 20/20	масна боја + дисперзија	сп. плафон
A2.3	Ходник	74.71	55.41	терацо плоче 20/20	масна боја + дисперзија	дисперзија
A2.4	Просторија	3.66	7.92	----------	дисперзија	дисперзија
A2.5	Архива	55.51	31.99	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
A2.6	Вентилација сале	11.97	14.35	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
A2.7	Диспечери	42.11	33.20	ламинат	дисперзија	сп. плафон
A2.8	Кухиња	15.58	16.12	ламинат	дисперзија	сп. плафон
A2.9	Шеф оперативног одељења	19.53	18.80	ламинат	дисперзија	дисперзија
A2.10	Шеф техничког одељења	19.53	18.80	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.11	Саобраћајни контролор	18.88	18.28	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.12	Даљинско управљање	19.09	18.80	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.13	ЦДУ	18.98	18.54	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.14	ЦДУ	18.98	18.54	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.15	ЦДУ	48.34	30.80	ламинат преко паркета	дисперзија + ламперија	сп. плафон
A2.16	Тоалет - М	11.83	21.74	керамичке плочице	дисперзија, кер.пл.h=220cm	дисперзија
A2.17	Тоалет - Ж	5.24	13.39	керамичке плочице	дисперзија,к.пл.h=220cm	дисперзија
A2.18	Шеф секције - Србија воз	25.56	21.48	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.19	Саобраћајни послови - Србија воз	24.28	27.42	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.20	Саобраћајни послови - Србија воз	24.46	26.84	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.21	Секција за вучу- Србија воз	20.14	18.20	паркет	дисперзија	сп. плафон
A2.22	Обрачунска служба - Србија воз	24.05	19.91	паркет	дисперзија	сп. плафон
A2.23	Обрачунска служба - Србија воз	24.05	19.91	паркет	дисперзија	сп. плафон
A2.24	Обрачунска служба - Србија воз	23.29	19.44	паркет	дисперзија	сп. плафон
A2.25	Степенишни простор	53.04	30.54	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче 60/60	сп. плафон
A2.26	Ходник	60.22	62.01	терацо плоче 20/20	масна боја + дисперзија	сп. плафон
A2.27	Пописна комисија - Инфраструктура	35.92	24.35	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.28	Канцеларија	18.51	17.67	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.29	ТКП	17.41	17.20	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.30	Ред вожње	35.91	24.30	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.31	Тоалет - М	15.59	27.79	ливени терацо	дисперзија, кер.плочице	дисперзија
A2.32	Тоалет - Ж	15.59	27.79	ливени терацо	дисперзија, кер.плочице	дисперзија
A2.33	Секретарица	13.38	15.06	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.34	Шеф секције	30.89	23.08	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.35	Заменик шефа секције	13.38	15.06	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.36	Иследник и заменик шефа оперативе	31.24	23.12	паркет	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		1047.24				

ПОВРШИНА - ДРУГИ СПРАТ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛА А2	1047.24

Укупна бруто површина КРИЛА А2	1522.10

КРИЛО Б2 - ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Б2.1	Машинска просторија	83.62	37.96	цем.кошуљица	дисперзија	ребраста таваница
Б2.2	Простор за пролаз инсталација			рабиц малтер	дисперзија	ребраста таваница
Укупна нето површина		83.62				

ПОВРШИНА - ДРУГИ СПРАТ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛА Б2	83.62

Укупна бруто површина КРИЛА Б2	96.56

Печат пројектанта:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бранислава А. Лазовић
дипл. инж. арх.
300 1205 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

КРИЛО Ц - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
Ц.К1	Раван кров-непроходан	614.13	Хидротермичка изолација са заштитним слојем
Укупна површина крова		614.13	

КРИЛО Ц - НАДСТРЕШНИЦЕ

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
Ц.Н1	Надстрешница	61.00	Поцинковани бакарисани лим
Укупна површина крова		61.00	

КРИЛО Д - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
Д.К1	Раван кров-непроходан	829.39	Хидротермичка изолација са заштитним слојем
Д.К2	Раван кров-непроходан	104.14	Хидротермичка изолација са заштитним слојем
Укупна површина крова		933.53	

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- 1 90/205 СТОЛАРИЈА
- 1 90/205 ПВЦ СТОЛАРИЈА
- 1 90/205 ПП БРАВАРИЈА
- 1 90/205 ПД БРАВАРИЈА
- 1 90/205 АЛУМИНАРИЈА
- 1 90/205 БРАВАРИЈА
- O1 H=110 L=1000 ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ



±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж: **ОСНОВА 2. СПРАТА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**
Размера: 1:200

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	05.2019.	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц04

КРИЛО А - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
А.К1	Раван кров-непроходан	1522.06	Терацо плоче
Укупна површина крова		1522.06	

КРИЛО Б - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
Б.К1	АБ љуска-тестерасти кров	1270.96	Битуменска изолација на бет.подлози
Б.К2	Раван кров-непроходан	593.50	Хидротермичка изолација са заштитним слојем
Укупна површина крова		1864.47	

КРИЛО Б - НАДСТРЕШНИЦЕ

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
Б.Н1	Надстрешница	121.76	Поцинковани бакарисани лим
Укупна површина крова		121.76	

КРИЛО Ц - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
Ц.К1	Раван кров-непроходан	614.13	Хидротермичка изолација са заштитним слојем
Укупна површина крова		614.13	

КРИЛО Ц - НАДСТРЕШНИЦЕ

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
Ц.Н1	Надстрешница	61.00	Поцинковани бакарисани лим
Укупна површина крова		61.00	

КРИЛО Д - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
Д.К1	Раван кров-непроходан	829.39	Хидротермичка изолација са заштитним слојем
Д.К2	Раван кров-непроходан	104.14	Хидротермичка изолација са заштитним слојем
Укупна површина крова		933.53	

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- 90/205 СТОЛАРИЈА
- 90/205 ПВЦ СТОЛАРИЈА
- 90/205 ПП БРАВАРИЈА
- 90/205 ПД БРАВАРИЈА
- 90/205 АЛУМИНАРИЈА
- 90/205 БРАВАРИЈА
- H=110 L=1000 ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ



±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Печат пројектанта:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Бранислава А. Лазовић, дипл. инж. арх., 300 1205 03, ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж: **ОСНОВА КРОВА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**

Размера: 1:200

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**05.2019.**	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц05

ПРЕСЕК 2-2 КРОЗ КРИЛА А-Д

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- ПП БРАВАРИЈА
- ПД БРАВАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ



±0.00=78.85

ПРЕСЕК 3-3
АНЕКС



ПРЕСЕК 1-1
КРИЛО "А"



ПРЕСЕК 1-1
КРИЛО "Б"



ПРЕСЕК 1-1
КРИЛО "Ц"



ПРЕСЕК 2-2
КРИЛО "Д"



Печат пројектанта:

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж:	Размера:
ПРЕСЕЦИ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	1:200

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**05.2019.**	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц06

ЗАПАДНА ФАСАДА



ЈУЖНА ФАСАДА (НИВО УЛИЦЕ)

ИСТОЧНА ФАСАДА - КРИЛО Д





±0.00=78.85

ИСТОЧНА ФАСАДА - КРИЛО Ц



СЕВЕРНА ФАСАДА (НИВО ПЕРОНА)

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

Печат пројектанта: Инжењерска комора Србије, Бранислава А. Лазовић, дипл. инж. арх., 300 1205 03, одговорни пројектант

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж:	Размера:
ИЗГЛЕДИ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	1:200

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	05.2019.	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц07

ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
- УЛАЗ - ИЗЛАЗ
- СТАЦИОНАЖА
- ПОПЛОЧАЊЕ - САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ КАМЕНИХ ПЛОЧА, П=548.60м2
- АСФАЛТ, П=1177.16м2
- УРЕЂЕНА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА, П=1110.00м2
- НОВА ПАРКИНГ МЕСТА, П=865.75м2
- СТУБОВИ НАДСТРЕШНИЦЕ

* Пројекат уређења перона, пројекат потходника и пројекат перонских надстрешница су предмети посебних пројеката.

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж:
СИТУАЦИЈА - ПРИЗЕМЉЕ НИВО УЛИЦЕ НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Размера: 1:250

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	05.2019.	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц08

ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
- УЛАЗ - ИЗЛАЗ
- СТАЦИОНАЖА
- ПОПЛОЧАЊЕ - САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ КАМЕНИХ ПЛОЧА , П=548.60м2
- АСФАЛТ, П=1177.16м2
- УРЕЂЕНА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА , П=1110.00м2
- НОВА ПАРКИНГ МЕСТА , П=865.75м2
- СТУБОВИ НАДСТРЕШНИЦЕ

* Пројекат уређења перона , пројекат потходника и пројекат перонских надстрешница су предмети посебних пројеката.

Печат пројектанта

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж:
СИТУАЦИЈА - ПРВИ СПРАТ НИВО ПЕРОНА
НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Размера: 1:250

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	05.2019.	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц09

АНЕКС АН - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада: Под	Обрада: Зид	Обрада: Плафон
АН.1	Трафо	25.71	20.30	терацо плоче	дисперзија	дисперзија
АН.2	Дизел	24.25	19.70	терацо плоче	дисперзија	дисперзија
АН.3	Уређаји	15.50	16.20	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
АН.4	Предпростор	2.38	6.64	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
АН.5	Тоалет	2.82	6.92	керамичке плочице	керамичке плочице	дисперзија
АН.6	АКУ батерије	30.86	24.92	керамичке плочице	дисперзија,к.пл.h=180cm	дисперзија
АН.7	Веза анекса са крилом А - каблови	15.00	16.00	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		116.52				

КРИЛО А0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада: Под	Обрада: Зид	Обрада: Плафон
А0.1	Ветробран	42.95	34.75	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
А0.2	Хол	283.94	76.41	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
А0.2а	Потходник-излаз на пероне	37.09	24.96	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
А0.3	Претпростор тоалета	6.88	10.88	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.4	Контрола	5.20	9.20	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.5	Просторија за одржавање	2.68	7.26	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.6	Тоалет - М	18.18	30.14	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.7	Тоалет - Ж	18.43	32.36	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.8	Тоалет за ЛПП	5.20	9.20	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.9	Чекаоница за мајку и дете	32.24	25.30	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.9а	Просторија за пресвлачење беба	4.80	8.80	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.9б	Тоалет	2.00	6.00	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
А0.10	Ходник	4.58	9.34	виназ	керамичке плочице	сп. плафон
А0.11	Инфраструктура	12.78	14.32	виназ	дисперзија	сп. плафон
А0.12	Физичко обезбеђење	15.61	16.11	виназ	дисперзија	сп. плафон
А0.13	Просторија за хидро	9.44	12.37	керамичке плочице	дисперзија	сп. плафон
А0.14	Ходник	122.57	112.85	мермерне плоче 20/20	масна боја+ дисперзија	сп. плафон
А0.15	Инфраструктура	69.33	43.25	мермерне плоче 20/20	алуминарија	сп. плафон
А0.15а	ЕЕ инсталације	13.89	14.95	керамичке плочице	алуминарија	сп. плафон
А0.16	СС просторија - Инфраструктура	55.82	35.10	дупли под	дисперзија	сп. плафон
А0.17	Степенишни простор	46.40	30.88	ливени терацо	масна боја+ дисперзија	сп. плафон
А0.18	Претпростор - веза са анексом	8.74	12.34	мермерне плоче 20/20	дисперзија	сп. плафон
А0.19	Релејна СС	62.23	38.51	дупли под	дисперзија	дисперзија
А0.20	ЕЕ инсталације	16.09	16.23	терацо	дисперзија	дисперзија
А0.21	ТК просторија	23.52	19.68	дупли под	масна боја + ламперија	сп. плафон
А0.22	ТК просторија	58.98	35.90	дупли под	масна боја	сп. плафон
А0.23	Ветробран	21.45	20.30	мермерне плоче,40/40	мермерне плоче	сп. плафон
А0.24	Лифт	4.42	8.60			
А0.25	Степенишни простор	49.03	28.03	мермерне плоче,40/40	мермерне плоче	сп. плафон
Укупна нето површина		1054.46				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

А0.26	Трем - улаз у објекат КРИЛО А	265.13	-	мермерне плоче,40/40	мермерне плоче	сп. плафон
А0.27	Атријум	356.96	-	-	-	-
Укупна отворена површина		622.09				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина АНЕКСА	116.52
Укупна нето површина КРИЛА А0	1054.46

Укупна бруто површина АНЕКСА	141.64
Укупна бруто површина КРИЛА А0	1451.45

КРИЛО Б0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада: Под	Обрада: Зид	Обрада: Плафон
Б0.1	Ветробран	20.90	19.75	мермерне плоче	стаклена преграда	перфорирани алу. лим
Б0.2	Ветробран	20.90	19.75	мермерне плоче	стаклена преграда	перфорирани алу. лим
Б0.3	Вестибил (H=12.18-14.04m)	757.32	129.25	мермерне плоче	мермерне плоче 40/60	перфорирани алу. лим
БЛ.1	Комерцијални - мултифункционални простор	13.58	14.85	мермерне плоче	монтажна преграда	перфорирани алу. лим
БЛ.2	Комерцијални - мултифункционални простор	40.92	32.77	мермерне плоче	монтажна преграда	перфорирани алу. лим
БЛ.3	Комерцијални - мултифункционални простор	40.53	32.47	мермерне плоче	монтажна преграда	перфорирани алу. лим
БЛ.4	Комерцијални - мултифункционални простор	53.62	35.76	мермерне плоче	монтажна преграда	перфорирани алу лим
БЛ.5	Комерцијални - мултифункционални простор	13.36	16.80	мермерне плоче	монтажна преграда	перфорирани алу лим
Б0.4	Степениште	40.00	28.73	мермерне плоче	мермерне плоче	перфорирани алу лим
Б0.5	Лифт	4.65	8.82	-	-	-
Б0.6	Ходник	33.62	29.99	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б0.7	Водећи организатор	17.47	16.98	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б0.8	Помоћна просторија	51.85	30.70	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.9	Ходник	56.38	81.88	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б0.10	Подстаница	45.79	27.26	цем. кошуљица	дисперзија	дисперзија
Б0.11	Агенција	20.07	18.64	ламинат	дисперзија	сп. плафон
Б0.12	Шалтер сала	40.47	31.88	ПВЦ под	дисперзија	сп. плафон
Б0.13	Шалтер сала	39.74	31.36	ПВЦ под	дисперзија	сп. плафон
Б0.14	Станична благајна	20.07	18.64	ПВЦ под	дисперзија	сп. плафон
Б0.15	Просторија за обрачун	9.46	12.38	ПВЦ под	дисперзија	сп. плафон
Б0.16	Информације	13.78	15.52	ПВЦ под	дисперзија	сп. плафон
Б0.17	Гардероба	23.87	19.74	ПВЦ под	дисперзија	дисперзија
Б0.18	Помоћна просторија станичне благајне	23.14	19.48	ПВЦ под	дисперзија	дисперзија
Б0.19	Претпростор	3.02	7.44	кер. плочице	кер.плочице	дисперзија
Б0.20	Тоалет - М	7.62	15.35	кер. плочице	кер.плочице	дисперзија
Б0.21	Одржавање	7.05	10.64	кер. плочице	кер.плочице	дисперзија
Б0.22	Тоалет - Ж	7.62	15.43	кер. плочице	кер.плочице	дисперзија
Б0.23	Ходник	5.97	11.14	кер. плочице	дисперзија	дисперзија
Б0.24	ТК просторија	6.82	10.82	антистатик под	дисперзија	дисперзија
Б0.25	Чајна кухиња	6.82	10.82	кер. плочице	дисперзија	дисперзија
Б0.26	Помоћна просторија (саобраћајна)	15.83	17.18	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б0.27	Помоћна просторија (комерцијална)	18.98	18.03	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Б0.28	Гардероба (касете)	64.84	42.84	кер. плочице	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		1546.05				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Б0.22	Трем - улаз у објекат КРИЛО Б	294.52	-	камене плоче 40/40	-	емајлиране кер.пл.
Укупна отворена површина		294.52				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛА Б0	1546.05

Укупна бруто површина КРИЛА Б0	1589.65

КРИЛО Ц0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада: Под	Обрада: Зид	Обрада: Плафон
Ц0.1	Пријем намирница	44.24	29.20	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц0.2	Степенишни простор	7.66	12.78	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц0.3	Лифт	-	-	-	-	-
Ц0.4	Остава	7.53	14.18	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц0.5	Ходник	18.59	26.44	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц0.6	Тех. просторија за хидрантску мрежу	17.86	17.02	епоксид	дисперзија	дисперзија
Ц0.7	Канцеларија	19.00	17.50	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.8	Канцеларија	17.20	16.74	виназ	дисперзија	дисперзија
Ц0.9	М. гардероба	8.53	11.69	виназ	кер.плочице	дисперзија
Ц0.10	М. тоалет	13.12	14.92	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.11	Ж. гардероба	8.53	11.69	виназ	кер.плочице	дисперзија
Ц0.12	Ж. тоалет	13.12	14.92	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.13	Магацин	44.68	27.04	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.14	Компресори	13.06	15.00	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.15	Просторија	5.31	9.36	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.16	Хладњак	7.43	10.90	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.17	Експрес магацин	195.69	84.26	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.18	Портир	8.04	11.96	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
Ц0.19	Ходник	28.21	26.18	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
Ц0.20	ТК просторија	8.86	11.93	антистатик под	дисперзија	дисперзија
Ц0.21	М. тоалет	10.10	19.54	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.22	Просторија за одржавање	2.62	6.52	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц0.23	Ж. тоалет	7.45	15.83	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Укупна нето површина		506.82				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Ц0.19	Трем - улаз у објекат КРИЛО Ц	262.80	76.96	камене плоче	-	сп. плафон
Ц0.20	Спољно степениште	18.55	17.84	мермерне плоче	-	-
Укупна отворена површина		281.34				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛА Ц0	506.82

Укупна бруто површина КРИЛА Ц0	588.26

КРИЛО Д0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада: Под	Обрада: Зид	Обрада: Плафон
Д0.1	Ходник	373.06	164.31	бетонске плоче	масна боја+ дисперзија	малтер
Д0.2	БГД дисконт	40.34	26.28	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.3	Магацин Жел турса	39.69	26.02	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.4	Возно угоститељство	39.04	26.02	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.5	ТК просторија	10.28	14.28	антистатик под	дисперзија	дисперзија
Д0.6	Тоалет	8.87	19.72	керамичке плочице	кер.плочице+дисп.	малтер
Д0.7	Просторија - предпростор	5.94	10.82	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.8	Просторија	13.50	14.72	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.9	Набавна служба	37.69	34.02	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.10	Заштитна радионица	10.89	13.54	бетонске плоче	масна боја+ дисперзија	малтер
Д0.11	Остава-заштитина радионица	9.52	12.50	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.12	Трафо	18.10	17.24	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.13	Одмор	19.24	17.76	виназ	дисперзија	малтер
Д0.14	Експрес благајна	20.96	18.42	виназ	дисперзија	малтер
Д0.15	ХТЗ опрема	88.25	39.42	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Укупна нето површина		735.37				

КРИЛО Д - Потходник за излаз / улаз возила на пероне

Д0.15	Потходник	179.03	92.35	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.16	Рампа 1	48.89	33.10	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Д0.17	Рампа 2	48.90	33.10	бетонске плоче	дисперзија	малтер
Укупна отворена површина		276.82				

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛО Д0	735.37
Укупна нето површина ПОТХОДНИК ЗА ВОЗИЛА	276.82

Укупна бруто површина КРИЛО Д0	835.93
Укупна бруто површина ПОТХОДНИК ЗА ВОЗИЛА	324.02

±0.00=78.85

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- ПП БРАВАРИЈА
- ПД БРАВАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ - ПОВРШИНЕ ЗА ЦЕО ОБЈЕКАТ

ПОВРШИНА - НЕТО	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина АНЕКСА	116.52
Укупна нето површина КРИЛА А	3403.78
Укупна нето површина КРИЛА Б	2462.23
Укупна нето површина КРИЛА Ц	1058.36
Укупна нето површина КРИЛА Д	1732.06
Укупна нето површина ОБЈЕКТА	8772.95

ПОВРШИНА - БРУТО	Површина $P(m^2)$
Укупна бруто површина АНЕКСА	141.64
Укупна бруто површина КРИЛА А	4430.26
Укупна бруто површина КРИЛА Б	3274.82
Укупна бруто површина КРИЛА Ц	1201.82
Укупна бруто површина КРИЛА Д	2014.41
Укупна бруто површина ОБЈЕКТА	11062.94

Печат пројектанта: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Бранислава А. Лазовић, дипл. инж. арх., 300 1205 03, ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру: Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола: Светлана Карановић, дипл.инж.арх.
Главни пројектант: Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.
Руководилац организационе јединице: Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта: " ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д., Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија, web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат: МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж: ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО | Размера: 1:200

Фаза пројекта: ИДР | датум: 05.2019. | Цртеж бр. 2017-728-АРХ-1/1.1-Ц10

КРИЛО А1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
A1.1	Степенишни простор	30.58	23.24	ливени терацо	масна боја+дисперзија	сп. плафон
A1.2	Ходник	129.64	122.08	терацо плоче 20/20	масна боја+дисперзија	сп. плафон
A1.3	Улаз	15.45	15.88	мермерне плоче 20/20	дисперзија	дисперзија
A1.4	Канцеларија - Инфраструктура	16.00	16.14	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.5	Канцеларија - Инфраструктура	15.45	15.88	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.6	Канцеларија - Инфраструктура	14.91	15.62	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.7	Отправник возова- Инфраструктура	46.82	31.06	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.8	Просторија за одмор - Инфраструктура	15.45	15.88	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.9	Инфраструктура	16.69	16.42	паркет	дисперзија	сп. плафон
A1.10	Чајна кухиња- Инфраструктура	11.82	13.77	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
A1.11	Канцеларија - Инфраструктура	12.65	12.65	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.12	Канцеларија - Инфраструктура	12.62	14.43	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.13	Канцеларија - Инфраструктура	12.62	14.42	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.14	ТК просторија	12.62	14.42	антистатик под	дисперзија	дисперзија
A1.15	ЕЕ инсталације	12.51	14.28	епоксид	дисперзија	дисперзија
A1.16	Тоалет - Ж	10.00	20.54	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
A1.17	Тоалет - М	7.11	16.83	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
A1.18	Мала сала - Учионица - Инфраструктура	44.79	28.66	паркет	дисперзија	сп. плафон
A1.19	Просторија за надзор опште безбедности	24.05	19.91	паркет	дисперзија	сп. плафон
A1.19a	ТК просторија - мала сервер сала	23.13	19.44	дупли под	дисперзија	сп. плафон
A1.20	Степенишни простор	51.41	29.06	мермерне плоче, 40/40	мермерне плоче, 60/60	дисперзија
A1.21	Ходник	28.87	32.50	мермерне плоче, 20/20	дисперзија	дисперзија
A1.22	Сала - учионица - Инфраструктура	73.07	39.12	паркет	дисперзија	сп. плафон
A1.23	Лифт	-	-			
A1.24	Хол	252.78	106.44	мермерне плоче, 40/40	мермерне плоче, 60/60	сп. плафон
A1.25	Просторија за извођаче	35.91	24.30	паркет	дисперзија	сп. плафон
A1.26	Ходник - веза са великом салом	8.67	16.10	паркет	дисперзија	сп. плафон
A1.27	Тоалет - М	7.06	15.15	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
A1.28	Тоалет - ЛПП	3.66	7.73	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
A1.29	Тоалет - Ж	11.05	21.78	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
A1.30	Велика сала (H=6.20m)	302.42	76.38	паркет	ламперија	сп. плафон
A1.31	Кафе-бар	30.32	23.08	паркет	дисперзија	дисперзија
A1.32	Помоћна просторија	11.97	14.35	ливени терацо	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		1302.09				

АНЕКС АН - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
АН.Ка	Раван кров-проходан	124.24	Асфалт
Укупна површина крова		124.24	

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА А1	1302.09
Укупна бруто површина КРИЛА А1	1456.70

КРИЛО Б1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Б1.1	Хол- галерија	72.85	42.68	мермерне плоче	мермерне плоче 40/60	сп. плафон
Б1.2	Ветробран - излаз на пероне	15.93	16.95	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.3	Лифт					
Б1.4	Инфо-пулт	12.80	14.38	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.5	Ходник	47.50	62.58	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.6	Секретарица	13.57	14.78	мермерне плоче	мермерне плоче	сп. плафон
Б1.7	Шеф секције	13.51	14.76	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.8	Помоћник шефа секције	17.03	16.55	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.9	Технолог	19.03	17.56	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.10	Помоћник шефа ОЈ	18.49	17.58	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.11	Шеф ОЈ	23.30	19.62	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.12	ТК Просторија	7.26	11.26	антистатик под	дисперзија	сп. плафон
Б1.13	Диспечер	28.36	24.17	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.14	Тоалет - Ж	7.17	15.50	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.15	Тоалет - М	7.22	16.16	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.16	Просторија за одржавање	4.46	9.24	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.17	Трпезарија	24.36	21.84	керамичке плочице	дисперзија	сп. плафон
Б1.18	Кадровска документација	14.59	16.10	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.19	Школски иследник	14.90	16.62	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.20	Учионица	59.00	38.81	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.21	Сала за састанке - VIP сала	29.59	22.44	мермерне плоче	дисперзија	сп. плафон
Б1.22	Чувар	13.16	15.09	ливени терацо	дисперзија	сп. плафон
Б1.23	Улаз - ходник	14.72	21.63	ливени терацо	дисперзија	сп. плафон
Б1.24	Колски отправник	15.36	16.83	ливени терацо	дисперзија	сп. плафон
Б1.25	Нега кола	22.43	19.33	ливени терацо	дисперзија	сп. плафон
Б1.26	Тоалет - Ж	5.35	13.10	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.27	Тоалет - М	6.11	13.90	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.28	Просторија за одржавање	1.89	5.72	керамичке плочице	керамичке плочице	сп. плафон
Б1.29	Прегледачи кола	28.33	21.32	ливени терацо	дисперзија	сп. плафон
Б1.г	Нова галерија	218.07	121.15	гранитна керамика		сп. плафон
Б1.п	Пасарела	41.22	39.53	гранитна керамика		сп. плафон
Б1.с	Ново степениште	15.01	18.59	гранитна керамика		сп. плафон
Укупна нето површина		832.57				

НАДСТРЕШНИЦЕ

Бн.14	Надстрешница над улазом у објекат	244.30	-	мермерне плоче 40/40	мермерне плоче	сп. плафон
Укупна отворена површина		244.30				

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Б1	832.57
Укупна бруто површина КРИЛА Б1	1588.61

КРИЛО Ц1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Ц1.1	Ресторан (H=6.17m)	171.66	52.79	мермер	мермер + дисперзија	дисперзија
Ц1.2	Кухиња	135.92	105.88	виназ / кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц1.3	Степенишни простор	9.57	15.16	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц1.4	Магацин	5.46	11.00	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц1.5	Степениште	9.55	17.29	терацо	масна боја+ дисперзија	дисперзија
Ц1.6	Експрес ресторан	181.35	65.54	мермер	мермер + дисперзија	дисперзија
Ц1.7	Претпростор	5.37	9.54	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц1.8	Ж. Тоалет	14.50	25.06	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц1.9	М. Тоалет	14.21	28.27	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Ц1.10	Тоалет за ЛПП	3.96	8.00	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
Укупна нето површина		551.55				

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ

Ц1.10	Тераса ресторана	286.85	-	терацо плоче	-	-
Укупна отворена површина		286.85				

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Ц1	551.55
Укупна бруто површина КРИЛА Ц1	613.56

КРИЛО Д1- ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА)

	бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
					Под	Зид	Плафон
СРБИЈА ВОЗ	Д1.1	Улаз	11.09	17.76	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.2	Дневни одмор	24.68	19.91	ПВЦ под	дисперзија	дисперзија
	Д1.3	Коначиште	18.84	19.22	ПВЦ под	дисперзија	дисперзија
	Д1.4	Купатило	3.43	7.52	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
	Д1.5	Коначиште	16.85	18.28	ПВЦ под	дисперзија	дисперзија
	Д1.6	Купатило	3.06	7.00	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
	Д1.7	Коначиште	21.12	21.10	ПВЦ под	дисперзија	дисперзија
	Д1.8	Купатило	2.97	6.90	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
	Д1.9	Дежурни	7.60	11.68	ПВЦ под	дисперзија	дисперзија
	Д1.10	Тоалет	3.35	9.42	кер.плочице	кер.плочице	дисперзија
ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА	Д1.11	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.12	Пријем	29.86	23.84	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.13	Магацин	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.14	Канцеларија 1	20.34	18.28	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.15	Канцеларија 2	12.42	14.28	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.16	Начелник	19.05	17.76	паркет	дисперзија	дисперзија
	Д1.17	Магацин	4.50	10.08	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.18	Кухиња са оставом	5.74	12.16	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.19	Тоалет	7.76	20.80	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.20	Помоћна просторија	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
АМБУЛАНТА	Д1.21	Ветробран	2.89	6.80	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.22	Ходник и чекаоница	28.51	35.64	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.23	Ординација - интерниста	12.88	14.50	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.24	Картотека	12.27	16.58	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.25	Ординација 1	13.00	14.56	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.26	Ординација 2	12.18	14.04	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
	Д1.27	Тоалет за запослене	1.98	5.82	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.28	Тоалет за запослене	2.50	7.90	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.29	Тоалет за пацијенте	2.52	7.62	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.30	Ординација - стоматологија	19.40	17.76	кер.плочице	дисперзија	дисперзија
СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ НОВИ САД - СРБИЈА ВОЗ (ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРОСТОРА УРАДИЋЕ СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ)	Д1.31	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.32	Просторија	41.25	27.32	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.33	Кухиња	20.41	18.28	терацо	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.34	Просторија	5.49	9.78	терацо	дисперзија	дисперзија
	Д1.35	Тоалет	3.50	7.50	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	дисперзија
	Д1.36	Просторија	9.20	14.02	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.37	Просторија	11.17	13.52	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.37а	ТК просторија	7.76	11.76	антистатик под	дисперзија	малтер
	Д1.38	Просторија	19.40	17.76	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.39	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.40	Просторија	20.70	18.28	паркет	дисперзија	малтер
	Д1.41	Просторија	20.31	18.80	паркет	дисперзија	малтер
	Д1.42	Просторија	10.50	14.54	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.43	Просторија	13.02	15.54	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.44	Просторија	6.71	12.62	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.45	Улаз	8.75	13.50	терацо	дисперзија	малтер
	Д1.46	Просторија	19.40	17.76	паркет	дисперзија	малтер
	Д1.47	Тоалет	6.59	10.58	терацо	кер.плочице+дисп.	малтер
	Д1.48	Тоалет	4.33	10.74	терацо	кер.плочице+дисп.	малтер
	Д1.49	Тоалет	5.05	10.90	терацо	кер.плочице+дисп.	малтер
	Д1.50	Ветробран	6.45	11.42	кер.плочице	дисперзија	сп.плафон
	Д1.51	Просторија	9.74	13.56	терацо	дисперзија	сп.плафон
	Д1.52	Просторија	57.02	31.78	кер.плочице	дисперзија	сп.плафон
	Д1.53	Предпростор	11.71	14.14	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	малтер
	Д1.54	Купатило	4.63	8.62	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	малтер
	Д1.55	Просторија	9.20	14.02	ламинат	дисперзија	[illegible]
	Д1.56	Просторија	4.92	8.92	ламинат	дисперзија	[illegible]
	Д1.57	Просторија	5.51	9.40	ламинат	дисперзија	[illegible]
	Д1.58	Купатило	4.26	10.86	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	[illegible]
	Д1.59	Кухиња	8.30	12.24	кер.плочице	кер.плочице+дисп.	[illegible]
	Укупна нето површина		719.87				

Печат пројектанта:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бранислава А. Лазовић
дипл. инж. арх.
300 1205 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА
- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА
- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- 1 90/205 СТОЛАРИЈА
- 1 90/205 ПВЦ СТОЛАРИЈА
- 1 90/205 ПП БРАВАРИЈА
- 1 90/205 ПД БРАВАРИЈА
- 1 90/205 АЛУМИНАРИЈА
- 1 90/205 БРАВАРИЈА
- О1 H=110 L=1000 ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ



±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ
Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03
Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.
Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.
Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.
Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж:	Размера:
ОСНОВА 1. СПРАТА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО	1:200

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	05.2019.	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц11

КРИЛО А2 - ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
A2.1	Степенишни простор	35.01	26.16	ливени терацо	масна боја+дисперзија	сп. плафон
A2.2	Ходник	121.37	114.84	терацо плоче 20/20	масна боја+дисперзија	сп. плафон
A2.3	Ходник	74.71	55.41	терацо плоче 20/20	масна боја+дисперзија	дисперзија
A2.4	Просторија	3.66	7.92	------------	дисперзија	дисперзија
A2.5	Архива	55.51	31.99	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
A2.6	Вентилација сале	11.97	14.35	цем.кошуљица	дисперзија	дисперзија
A2.7	Диспечери	42.11	33.20	ламинат	дисперзија	сп. плафон
A2.8	Кухиња	15.58	16.12	ламинат	дисперзија	сп. плафон
A2.9	Шеф оперативног одељења	19.53	18.80	ламинат	дисперзија	дисперзија
A2.10	Шеф техничког одељења	19.53	18.80	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.11	Саобраћајни контролор	18.88	18.28	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.12	Шеф ЦДУ-а	19.09	18.80	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.13	ЦДУ	18.98	18.54	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.14	ЦДУ	18.98	18.54	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.15	ЦДУ	48.34	30.80	ламинат преко паркета	дисперзија + ламперија	сп. плафон
A2.16	Тоалет - Ж	10.01	20.38	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
A2.17	Тоалет - М	7.11	16.84	керамичке плочице	дисп+кер.пл.h=220cm	дисперзија
A2.18	ЕЕ инсталације	12.51	14.28	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
A2.18a	ТК просторија	12.62	14.42	антистатик под	дисперзија	дисперзија
A2.19	Канцеларија - Инфраструктура	24.28	27.42	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.20	Канцеларија - Инфраструктура	24.46	26.84	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.21	Канцеларија - Инфраструктура	20.14	18.20	паркет	дисперзија	сп. плафон
A2.22	Канцеларија - Инфраструктура	24.05	19.91	паркет	дисперзија	сп. плафон
A2.23	Канцеларија - Инфраструктура	24.05	19.91	паркет	дисперзија	сп. плафон
A2.24	Канцеларија - Инфраструктура	23.29	19.44	паркет	дисперзија	сп. плафон
A2.25	Степенишни простор	53.04	30.54	мермерне плоче, 40/40	мермерне плоче 60/60	сп. плафон
A2.26	Ходник	60.22	62.01	терацо плоче 20/20	масна боја+дисперзија	сп. плафон
A2.27	Лифт	-	-			
A2.28	Канцеларија - Инфраструктура	35.92	24.35	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.29	Канцеларија - Инфраструктура	18.51	17.67	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.30	Канцеларија - Инфраструктура	17.41	17.20	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.31	Канцеларија - Инфраструктура	35.91	24.30	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.32	Тоалет - М	11.45	24.35	керамичке плочице	дисп.+ кер.плочице	дисперзија
A2.33	Тоалет - Ж	13.00	26.79	керамичке плочице	дисп.+ кер.плочице	дисперзија
A2.33a	Просторија за чишћење	2.14	5.87	керамичке плочице	дисперзија	дисперзија
A2.34	Чајна кухиња	3.68	7.68	керамичке плочице	дисп.+ кер.плочице	дисперзија
A2.35	Канцеларија - Инфраструктура	13.38	15.06	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.36	Канцеларија - Инфраструктура	30.89	23.08	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.37	Канцеларија - Инфраструктура	13.38	15.06	паркет	дисперзија	дисперзија
A2.38	Канцеларија - Инфраструктура	31.24	23.12	паркет	дисперзија	дисперзија
Укупна нето површина		1045.93				

ПОВРШИНА - ДРУГИ СПРАТ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛА А2	1045.93

Укупна бруто површина КРИЛА А2	1522.10

КРИЛО Б2 - ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА

бр. пр.	Намена просторије	Површина P (m²)	Обим O (m)	Обрада		
				Под	Зид	Плафон
Б2.1	Машинска просторија	83.62	37.96	цем.кошуљица	дисперзија	ребраста таваница
Б2.2	Простор за пролаз инсталација			рабиц малтер	дисперзија	ребраста таваница
Укупна нето површина		83.62				

ПОВРШИНА - ДРУГИ СПРАТ	Површина $P(m^2)$
Укупна нето површина КРИЛА Б2	83.62

Укупна бруто површина КРИЛА Б2	96.56

Печат пројектанта:

Инжењерска комора Србије – Бранислава А. Лазовић, дипл. инж. арх. 300 1205 03 – Одговорни пројектант

КРИЛО Ц - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
Ц.К1	Раван кров-непроходан	614.13	Хидротермичка изолација са заштитним слојем
Укупна површина крова		614.13	

КРИЛО Ц - НАДСТРЕШНИЦЕ

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
Ц.Н1	Надстрешница	61.00	Поцинковани бакарисани лим
Укупна површина крова		61.00	

КРИЛО Д - ОСНОВА КРОВА

Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
Д.К1	Раван кров-непроходан	829.39	Хидротермичка изолација са заштитним слојем
Д.К2	Раван кров-непроходан	104.14	Хидротермичка изолација са заштитним слојем
Укупна површина крова		933.53	

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- 1 90/205 СТОЛАРИЈА
- 1 90/205 ПВЦ СТОЛАРИЈА
- 1 90/205 ПП БРАВАРИЈА
- 1 90/205 ПД БРАВАРИЈА
- 1 90/205 АЛУМИНАРИЈА
- 1 90/205 БРАВАРИЈА
- O1 H=110 L=1000 ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ



±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж:	Размера:
ОСНОВА 2.СПРАТА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО	1:200

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	05.2019.	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц12

КРИЛО А - ОСНОВА КРОВА			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
А.К1	Раван кров-непроходан	1522.06	Терацо плоче
Укупна површина крова		1522.06	

КРИЛО Б - ОСНОВА КРОВА			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
Б.К1	АБ љуска-тестерасти кров	1270.96	Битуменска изолација на бет.подлози
Б.К2	Раван кров-непроходан	593.50	Хидротермичка изолација са заштитним слојем
Укупна површина крова		1864.47	

КРИЛО Б - НАДСТРЕШНИЦЕ			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
Б.Н1	Надстрешница	121.76	Поцинковани бакарисани лим
Укупна површина крова		121.76	

КРИЛО Ц - ОСНОВА КРОВА			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
Ц.К1	Раван кров-непроходан	614.13	Хидротермичка изолација са заштитним слојем
Укупна површина крова		614.13	

КРИЛО Ц - НАДСТРЕШНИЦЕ			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
Ц.Н1	Надстрешница	61.00	Поцинковани бакарисани лим
Укупна површина крова		61.00	

КРИЛО Д - ОСНОВА КРОВА			
Ознака крова	Врста крова	Површина P (m²)	Кровни покривач
Д.К1	Раван кров-непроходан	829.39	Хидротермичка изолација са заштитним слојем
Д.К2	Раван кров-непроходан	104.14	Хидротермичка изолација са заштитним слојем
Укупна површина крова		933.53	

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- 1 90/205 СТОЛАРИЈА
- 1 90/205 ПВЦ СТОЛАРИЈА
- 1 90/205 ПП БРАВАРИЈА
- 1 90/205 ПД БРАВАРИЈА
- 1 90/205 АЛУМИНАРИЈА
- 1 90/205 БРАВАРИЈА
- 01 H=110 L=1000 ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ



±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Печат пројектанта:

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж: **ОСНОВА КРОВА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО**
Размера: 1:200

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	05.2019.	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц13

ПРЕСЕК 2-2 КРОЗ КРИЛА А-Д

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- ОПЕКА
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВИ ЗИДОВИ ОД ОПЕКЕ
- НОВИ ГИПСАНИ ЗИДОВИ
- НОВИ "YTONG" ЗИДОВИ
- ГРАНИЦА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- СТОЛАРИЈА
- ПВЦ СТОЛАРИЈА
- ПП БРАВАРИЈА
- ПД БРАВАРИЈА
- АЛУМИНАРИЈА
- БРАВАРИЈА
- ОГРАДЕ, РУКОХВАТИ



±0.00=78.85

ПРЕСЕК 3-3
АНЕКС



ПРЕСЕК 1-1
КРИЛО "А"



ПРЕСЕК 1-1
КРИЛО "Б"



ПРЕСЕК 1-1
КРИЛО "Д"



Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Печат пројектанта:
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бранислава А. Лазовић
дипл. инж. арх.
300 1205 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж: **ПРЕСЕЦИ - НОВОПРОЈЕКТОВАНО**
Размера: 1:200

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	05.2019.	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц14

ЈУЖНА ФАСАДА (НИВО УЛИЦЕ)

ИСТОЧНА ФАСАДА - КРИЛО Ц



ЗАПАДНА ФАСАДА



СЕВЕРНА ФАСАДА (НИВО ПЕРОНА)

±0.00=78.85

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:
ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

Печат пројектанта:

Одговорни пројектант за архитектуру:
Б.Лазовић, дипл.инж.арх.
лиценца број: 300 1205 03

Сарадници:
Ана Мацура Савић, маст.инж.арх.
Данијела Русић Николић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
Милан Јелкић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Немањина 22 - 26; 11000 Београд; Србија
web site: www.mgsi.gov.rs

Објекат:
МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ СА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД

Цртеж:	Размера:
ИЗГЛЕДИ - НОВОПРОЈЕКТОВАНО	1:200

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ИДР	**05.2019.**	2017-728-АРХ-1/1.1-Ц15